

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:




2019 г.

МОАУ СОШ №16 Го г.Нефтекамск

(наименование стройки)

2019г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОАУ СОШ №16
О.В. Разорвина

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт входной группы с частичной заменой деревянных оконных блоков на ПВХ конструкции в МОАУ СОШ №16 по адресу: г.Нефтекамск, ул.Победы, 10

Основание: Дефектная ведомость
Сметная стоимость строительных работ _____ 253,289 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 7,792 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 673,11 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 24.12.2018г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					В том числе			В том числе				
					Всего	Осн. 3/п	Эк.Маш. 3/пМех	Всего	Осн. 3/п	Эк.Маш. 3/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Оконные, витражные блоки и перегородки сантехкабинок												
Окна классов и кабинетов												
1	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6); НР (134 руб.); 82% от ФОТ СП (101 руб.); 62% от ФОТ	100 коробок	0,12	1519,41	1329,78	189,63	29,07	182	160	22	3
2	ТЕРр56-3-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6); НР (380 руб.); 82% от ФОТ СП (287 руб.); 62% от ФОТ	100 м2	0,481	963	963			463	463		
3	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; НР (367 руб.); 82% от ФОТ СП (277 руб.); 62% от ФОТ	100 м2 оконных переплетов	0,926	496,99	467,56	29,43	15,19	460	433	27	14

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1); НР (1877 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (946 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,926	11881,46	1895,45	490,94	13,48	11002	1755	455	12
5	ТССЦ-203-1079 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2 Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)	м2	92,6	1470,67				136184			
6	ТССЦ-101-5290 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)	м2	8	117,36				939			
7	ТЕР58-20-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8); НР (179 руб.): 83% от ФОТ СП (140 руб.): 65% от ФОТ	100 м	0,481	3022,45	446,4	6,04	1,31	1454	215	3	1
8	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8)	т	-0,0885	13325,93				-1179			
9	ТССЦ-101-2411 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8)	п.м	48,1	28,62				1377			
10	ТЕР10-01-035-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1); НР (117 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (69 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	100 п.м	0,481	3753,57	229,18	18,25	0,82	1805	110	9	
11	ТССЦ-101-2907 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной: 350 мм Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)	м	48,1	206,7				9942			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ТЕР09-04-009-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Монтаж оконных блоков: из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1); НР (544 руб.); 90%*0.9 от ФОТ СП (486 руб.); 85%*0.85 от ФОТ	100 м2	0.1	37084,48	6315,25	4009,19	402,63	3708	632	401	40
13	ТССЦ-101-1836 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)	м2	-9,4	283,54				-2665			
14	ТССЦ-206-1414 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Витражи из алюминиевого комбинированного профиля одинарной конструкции с двухкамерным стеклопакетом, неоткрываемые (ГОСТ 22233-2001) Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)	м2	10	1968,32				19683			
15	ТЕР15-01-070-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1); НР (198 руб.); 105%*0.9 от ФОТ СП (98 руб.); 55%*0.85 от ФОТ	1 м2 проемов	10	160,49	20,93	0,48		1605	209	5	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Оконные, витражные блоки и перегородки сантехкабинок :												
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6)												
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8)												
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)												
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)												
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 1 Оконные, витражные блоки и перегородки сантехкабинок :												
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6)												
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8)												
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)												
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									191148			
В том числе:									180061			
Материалы									922			
Машины и механизмы									4047			
ФОТ									3794			
Накладные расходы									2394			
Сметная прибыль									191148			

Итого по разделу 1 Оконные, витражные блоки и перегородки сантехкабинок

Раздел 2. Общестроительные работы

16	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11): НР (344 руб.); 79% от ФОТ СП (218 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1	6342,06	4343,9	36,71	18,94	634	434	4	2
17	ТЕРр61-1-11 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11): НР (277 руб.); 79% от ФОТ СП (175 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 поверхности	0,2	1962,96	1709,95	61,61	38,53	393	342	12	8
18	ТССЦ-402-0077 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11)	кг	153 8,5/10*9*20	4,65				711			
19	ТССЦ-101-3171 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Шпатлевка: Ветонит LR Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11)	т	0,024 20*1,2/1000	8541,17				205			
20	ТЕР08-03-002-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 м (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1): НР (191 руб.); 122%*0,9 от ФОТ СП (118 руб.); 80%*0,85 от ФОТ	1 м3 кладки	2,7	734,19	55,64	81,78	8,99	1982	150	221	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	ТЕРр53-25-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3); НР (65 руб.): 86% от ФОТ СП (53 руб.): 70% от ФОТ	1 т металлоконструк ций перемычек	0,041648 5,48*2*3,8/1000	16591,27	1811,41	78,8	5,72	691	75	3	
22	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6); НР (76 руб.): 82% от ФОТ СП (58 руб.): 62% от ФОТ	100 коробок	0,05	2277,08	1818,1	458,98	48,28	114	91	23	2
23	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Снятие дверных полотен Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6); НР (63 руб.): 82% от ФОТ СП (48 руб.): 62% от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,2115	364,25	364,25			77	77		
24	ТЕРр53-20-2 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3); НР (17 руб.): 86% от ФОТ СП (14 руб.): 70% от ФОТ	100 м3 кладки	0,0025	77930,72	7033,6	5798,52	636,87	195	18	14	2
25	ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1); НР (156 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (77 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,13	2430,02	1173,74	178,48	90,58	316	153	23	12
26	ТЕР15-02-019-03 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворовных смесей толщиной до 10 мм: стен (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1); НР (89 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (44 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,13	3058,14	692,81	49,63	29,26	398	90	6	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	ТЕРр61-1-9 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11); НР (111 руб.); 79% от ФОТ СП (71 руб.); 50% от ФОТ	100 м2 поверхности	0,15	1058,19	910,69	41,13	25,02	159	137	6	4
28	ТССЦ-402-0077 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11)	кг	127,5 8,5*15	4,65				593			
29	ТЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15. Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15. Прим.п.1); НР (36 руб.); 105%*0,9 от ФОТ СП (18 руб.); 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28	1568,01	135,95	12,35		439	38	3	

Крыльцо

30	ТЕР11-01-038-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клею КН-2 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11. Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11. Прим.п.1); НР (600 руб.); 123%*0,9 от ФОТ СП (346 руб.); 75%*0,85 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,712	11603,51	761,32	90,6	0,61	8262	542	65	
31	ТССЦ-101-0567 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Плитки поливинилхлоридные прессованные «Превинил», марки ВК для полов Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11. Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11. Прим.п.1)	м2	-72,62	100,23				-7279			
32	прай лист	Плитка резиновая ПЗ=1150/1,18/6,35 Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11. Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11. Прим.п.1); НР 123%*0,9 от ФОТ СП 75%*0,85 от ФОТ	м2	72,62	153,48 1150/1,18/6,35				11146			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ТЕР09-03-050-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/лр	3 Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1); НР (202 руб.): 90%*0,9 от ФОТ СП (180 руб.): 85%*0,85 от ФОТ	100 м плинтуса	1,44	260,06	172,81	48,73		374	249	70	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Общестроительные работы :												
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11)												
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1)												
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3)												
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6)												
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)												
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1)												
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 2 Общестроительные работы												
Раздел 3. Двери аллюминиевые												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Двери аллюминиевые												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	ТЕР10-01-047-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Деревянные конструкции (МДС-81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1); НР (308 руб.); 118%*0,9 от ФОТ СП (155 руб.); 63%*0,85 от ФОТ	100 м2 проемов	0,1111	184400,14	2588,88	549,08	21,44	20487	288	61	2
35	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Установка дверного доводчика к металлическим ДВЕРЯМ (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Строительные металлические конструкции (МДС-81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1); НР (39 руб.); 90%*0,9 от ФОТ СП (35 руб.); 85%*0,85 от ФОТ	1 шт.	3	21,06	16,01	4,21		63	48	13	
36	ТССЦ-101-0961 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе Деревянные конструкции (МДС-81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)	шт.	3	290,5				872			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Двери алюминиевые :												
Деревянные конструкции (МДС-81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)												
Строительные металлические конструкции (МДС-81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)												
Итого												
В том числе:												
Материалы												
Машины и механизмы												
ФОТ												
Накладные расходы												
Сметная прибыль												
Итого по разделу 3 Двери алюминиевые												
Раздел 4. Фасад												
Итого												
21422												
347												
190												
21822												
137												
21959												
21012												
74												
338												
347												
190												
21959												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТЕР15-01-065-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1); НР (901 руб.): 105%*0,9 от ФОТ СП (446 руб.): 55%*0,85 от ФОТ	100 м2 поверхности облицовки	0.402	10964,21	2370,91	914,48		4408	953	368	
38	ТССЦ-101-7186 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Пленка влаговетроизоляционная, марка "Ондутис А120" Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)	10 м2	4.824	65,7				317			
39	ТССЦ-104-0111 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Плиты или маты теплоизоляционные Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)	м3	4.824	587,96				2836			
40	ТССЦ-101-3142 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка угла" со стороны 50 мм Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)	п.м	14	36,48				511			
41	ТССЦ-101-3143 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка завершающая" Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)	п.м	17,42	24,93				434			
42	ТССЦ-101-3144 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка стыковочная" Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)	п.м	10	24,93				249			
43	ТССЦ-101-3145 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка начальная" Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)	п.м	17,42	16,62				290			
44	ТССЦ-101-3146 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска", (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)	м2	44,22	152,33				6736			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									15781	953	368	
Накладные расходы									901			
Сметная прибыль									446			
Итого по разделу 4 Фасад :												
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)									17128			
Итого									17128			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:									14460			
Материалы									368			
Машины и механизмы									953			
ФОТ									901			
Накладные расходы									446			
Сметная прибыль									17128			
Итого по разделу 4 Фасад												
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									241573	7662	1814	130
Накладные расходы									7268			
Сметная прибыль									4448			
Итого по смете:									3086			
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6)									184692			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1)									1971			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8)									22648			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1)									20600			
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1)									3891			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11)									2291			
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1)									1035			
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3)									13075			
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1)									253289			
Итого									220951			
В том числе:									1814			
Материалы									7792			
Машины и механизмы									7268			
ФОТ									4448			
Накладные расходы									45592.02			
Сметная прибыль									253289			
НДС 18%253289												
ВСЕГО по смете												

Сосновский Е.А.